

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SKWERU OLIMPIJCZYKA  
ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR 213  
INWESTOR : GMINA I MIASTO DRZEWICA  
ADRES INWESTORA : 26-340 DRZEWICA UL. STASZICA 22

SPORZ DZIŁY KALKULACJE : Marek Wójcik  
DATA OPRACOWANIA : 20.06.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 2-31 0101-01</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV gł bok. 20 cm 38.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.000	 <b>38.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
2	<b>KNR 2-31 0101-02</b>	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za ka de dalsze 5 cm gł bok. 38.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.000	 <b>38.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
3	<b>KNR 2-01 0215-02</b>	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi biernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III - WYKOP POD FUNDAMENT MURKA 9.64	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.640	 <b>9.640</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>9.640</b>
4	<b>KNR 2-02 1101-01</b>	Podkładki betonowe na podłożu gruntowym B-15 0.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.800	 <b>0.800</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.800</b>
5	<b>KNR 2-02 0202-01</b>	Ławy fundamentowe prostokątne belbetowe, szer.do 0.6m BETON B-30W6 4.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.120	 <b>4.120</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>4.120</b>
6	<b>KNR 2-02 0290-02</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - przytębrowane 0.02	t t	 0.020	 <b>0.020</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.020</b>
7	<b>KNR 2-02 0290-01</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - przytęgiadkie 0.01	t t	 0.010	 <b>0.010</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>0.010</b>
8	<b>KNR 2-31 0104-01</b>	Ręczne zagłszczenie warstwy odsłajającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zagłszcz. 10 cm 40.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.100	 <b>40.100</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>40.100</b>
9	<b>KNR 2-31 0115-03</b>	Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa górna z domieszk.ulepszej.z kruszywa łamanego 18 % - grub.warstwy po zagłszcz. 8 cm 40.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.100	 <b>40.100</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>40.100</b>
10	<b>KNR 2-31 0105-05</b>	Podsypka cem.-piaskowa z zagłszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagłszcz. 40.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.100	 <b>40.100</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>40.100</b>
11	<b>KNR 2-31 0105-06</b>	Podsypka cem.-piaskowa z zagłszczeniem ręcznym - za ka dy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagłszcz. Krotno = 12 40.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.100	 <b>40.100</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>40.100</b>
12	<b>KNR 0-12 0829-04 analogia</b>	Licowanie cian płytami granitowymi - MUREK OKALAJ CY PLA-CYK (1f) wg. projektu 4.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.440	 <b>4.440</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>4.440</b>
13	<b>KNR 0-12 0829-04 analogia</b>	Licowanie cian płytami granitowymi - MUREK OKALAJ CY PLA-CYK GÓRA 30x90x6cm (1e) wg. projektu 4.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.080	 <b>4.080</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>4.080</b>
14	<b>KNR 2-31 0402-03</b>	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 1.26	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.260	 <b>1.260</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1.260</b>
15	<b>KNR 2-31 0407-05</b>	Obrzeża granitowe groszkowane gr 8 cm 15.26	m m	 15.260	 <b>15.260</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>15.260</b>
16	<b>KNR 2-31 0508-01 analogia</b>	Place i zatoki postojowe z kostki betonowej Novator Parkiet kolor wap stalowy (1a) wg. projektu  30.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.620</b>
17	<b>KNR 2-31 0508-01 analogia</b>	Place i zatoki postojowe z kostki granit strzegomski jupany (1b) wg. projektu  3.62	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.620</b>
18	<b>kalk. własna</b>	Element bloku granitowego granit czarny (1d) wg. projektu h=1,40m fi 40 cm  1.0	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	<b>kalk. własna</b>	Napis ze stali nierdzewnej litery polerowane NASI OLIMPIJCZYCY wys. liter 5 cm  1.0	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	<b>kalk. własna</b>	Repliki medalu olimpijskiego awers i rewers  2.0	szt  szt	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21	<b>kalk. własna</b>	Koła olimpijskie wraz z podstaw z blachy stalowej szczotkowanej  1.0	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	<b>kalk. własna</b>	Grawerowanie liter z nazwiskami olimpijczyków w płytach granitowych wys. liter około 15 cm  150.0	szt  szt	  150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
23	<b>kalk. własna</b>	Grawerowanie liter z nazwiskami olimpijczyków w płytach granitowych wys. liter około 10 cm  166.0	szt  szt	  166.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.000</b>
24	<b>KNR 4-01 0108-03</b>	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV 24.84	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  24.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.840</b>
25	<b>KNR 4-01 0108-04</b>	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotno = 10 24.84	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  24.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.840</b>
26	<b>KNR 2-21 0101-04</b>	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km 4.3	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.300</b>
27	<b>KNR 2-21 0331-03</b>	Sadzenie traw wysokich  250.0	szt.  szt.	  250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>