

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i przebudowa zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Żardki.  
ADRES INWESTYCJI : Żardki, dz. nr ew. 956.  
INWESTOR : Burmistrz Drzewicy  
ADRES INWESTORA : 26-340 Drzewica, uL. Staszica 22  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest budowa i przebudowa zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Żardki, gmina Drzewica.

Zakres robót:

Zjazdy wykonane z kostki betonowej pozostają bez zmian.

Na pozostałych zjazdach do nieruchomości zabudowanych przewidziano wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S grubości 5 cm ułożonego na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm.

Wszystkie zastosowane materiały muszą spełniać wymagania Polskich Norm i posiadać stosowne certyfikaty. Nie zachodzi potrzeba przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej.

Organizacja ruchu bez zmian.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wycenić na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 2 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 10 km;
- wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać stosowne świadectwa jakości.

## PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Podbudowy</b>			
1 d.1	KNNR 6 0102-05	Koryta gł. 20 cm wykonywane mechanicznie w gruntach kat. V- VI jak na poszerzeniach jezdni z odwiezieniem nadmiaru urob- ku na odkład do 2 km. 1098.0*1.02	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1119.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>1119.96</b>
2 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm. 1119.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1119.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>1119.96</b>
3 d.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej asfaltem.  1119.96	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1119.96	
				<b>RAZEM</b>	<b>1119.96</b>
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
4 d.2	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm. 1098.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1098.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1098.00</b>
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
5 d.3	KNR 2-31 0204-05	Uzupełnienie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego 0/ 31,5 - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm. 410.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  410.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>410.00</b>
<b>4</b>		<b>Regulacja elementów urządzeń podziemnych</b>			
6 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych  14	szt.  szt.	  14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
7 d.4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych  2	szt.  szt.	  2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Podbudowy</b>				
1 d.1	<b>KNNR 6 0102-05</b>	Koryta gł. 20 cm wykonywane mechanicznie w gruntach kat. V-VI jak na poszerzeniach jezdni z odwiezieniem nadmiaru urobku na odkład do 2 km.	m <sup>2</sup>	1119.96		
2 d.1	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm.	m <sup>2</sup>	1119.96		
3 d.1	<b>KNR 2-31 1004-07</b>	Skropienie nawierzchni drogowej niebitumicznej asfaltem.	m <sup>2</sup>	1119.96		
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
4 d.2	<b>KNR 2-31 0311-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC11S - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm.	m <sup>2</sup>	1098.00		
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
5 d.3	<b>KNR 2-31 0204-05</b>	Uzupełnienie i zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa grubości po zagęszczeniu 10 cm.	m <sup>2</sup>	410.00		
<b>4</b>		<b>Regulacja elementów urządzeń podziemnych</b>				
6 d.4	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	14.00		
7 d.4	<b>KNR 2-31 1406-03</b>	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Podbudowy							
2	Nawierzchnia							
3	Roboty wykończenio- we							
4	Regulacja elementów urządzeń podziem- nych							
	<b>RAZEM netto</b>							
	VAT							
	<b>Razem brutto</b>							

Słownie: