

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

37535000-7 Karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków zabaw
 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw
 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Placu Zabaw w sołectwie Żardki
 ADRES INWESTYCJI : Żardki; działki o nr ewid. 865, 864/1, 863/1, 978; obręb 0016 - Żardki; Gmina Drzewica
 INWESTOR : Gmina Drzewica
 ADRES INWESTORA : 26-340 Drzewica; ul. Stanisława Staszica 22
 BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joseph Al-Khoury
 DATA OPRACOWANIA : 29.08.2025r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 29.08.2025r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Demontaże				
1 d.1	KNR-W 4-01 1306-01 analogia	Demontaż istniejących urządzeń zabawowych: bujak sprężynowy, huśtawka wagowa podwójna typu ważka, huśtawka wahadłowa, urządzenie wielofunkcyjne	szt.	4,000		
2 d.1	KNR-W 4-01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	0,25*0,50* 23,00 = 2,875		
3 d.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	2,875		
4 d.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 5	m ³	2,875		
2		Nawierzchnia bezpieczna - piasek				
5 d.2	KNR 2-01 0121- 02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,01735 = 0,017		
6 d.2	KNR-W 2-01 0220-01	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-II	m ³	173,50*0,20 = 34,700		
7 d.2	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²	173,500		
8 d.2	KNR-W 2-01 0209-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³	173,50*0,20 = 34,700		
9 d.2	KNR-W 2-01 0210-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II Krotność = 10	m ³	173,50*0,20 = 34,700		
10 d.2	KNR-W 2-01 0210-01	Zakup i transport piasku do nawierzchni placu zabaw - odległość 10 km	m ³	173,50*0,20 = 34,700		
11 d.2	KNR 2-23 0301- 04	Nawierzchnia bezpieczna z piasku, wielkość ziarna 0,20 do 2 mm	m ³	173,50*0,20 = 34,700		
3		Fundamenty pod zabawki				
12 d.3	KNR 2-01 0312- 05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 0,7 m (kat. gruntu I-II)	dół.	38,000		
13 d.3	KNR 2-02 1101- 07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	38*0,40* 0,40*0,10 = 0,608		
14 d.3	KNR 2-02 0203- 01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu	m ³	38*0,40* 0,40*0,50 = 3,040		
4		Plac zabaw				
15 d.4	KNR 2-23 0310- 02	Ustawienie w gotowych otworach karuzeli	szt.	1,000		
16 d.4	KNR 2-23 0310- 02	Ustawienie w gotowych otworach huśtawki wahadłowej podwójna	szt.	1,000		
17 d.4	KNR 2-23 0310- 02	Ustawienie w gotowych otworach sześciokąta wielofunkcyjnego	szt.	1,000		
18 d.4	KNR 2-23 0310- 02	Ustawienie w gotowych otworach urządzenia wielofunkcyjnego	szt.	1,000		
19 d.4	KNR 2-23 0310- 02	Ustawienie w gotowych otworach bujaka na sprężynie - urządzenie z demontażu	szt.	1,000		
20 d.4	KNR 2-23 0310- 02	Ustawienie w gotowych otworach huśtawki podwójnej typu ważka - urządzenie z demontażu	szt.	1,000		
5		Mała architektura				
21 d.5	KNR 2-01 0707- 05	Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia - słup + akumulator	m ³	1,400		
22 d.5	KNR 5-10 0709- 05	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych: słup stalowy wraz z ramką pod panel solarny, fundament, wysięgnik, panel fotowoltaiczny, lampa uliczna, kontroler, akumulator żelowy ze skrzynią, kable solarne + złącza do paneli. Okablowanie lampy .	szt.	1,000		
23 d.5	KNR 2-31 0702- 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - dostawa i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu projektu	szt.	1,000		
6		Teren zielony				
24 d.6	KNR 2-21 0301- 04	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0,3 m - katalpa wys. min. 150 cm	szt.	4,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: