

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych  
31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego.  
ADRES INWESTYCJI : Giełzów, dz. nr ewid. 144, 145, 146, gm. Drzewica  
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Drzewica  
ADRES INWESTORA : ul. Staszica 22, 26 - 340 Drzewica

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S  
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót :                    zł

**Słownie:**

Wykonawca:

Inwestor:

Data opracowania

Data Zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	Analiza własna	Obsługa geodezyjna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Budowa Linii napowietrznej oświetlenia ulicznego</b>			
2	KNNR 5 d.2 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - N-10.5/4.3	słup		
		3	słup	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNNR 5 d.2 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - K-10.5/4.3	słup		
		1	słup	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNNR 5 d.2 0905-0100	Montaż przewodów izolowanych typu asxsn lub podobnych, o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup> , linii napowietrznej nn (140/1000)*1	km		
			km	0.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.140</b>
5	KNNR 5 d.2 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn -hak wieszakowy z uchwytem	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6	KNNR 5 d.2 1002-0200	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
7	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8	KNNR 5 d.2 1003-0300	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przewody izolowane wciągane w wysięgniki	kpl		
		5	kpl	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
9	KNNR 5 d.2 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10	KNNR 5 d.2 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNNR 5 d.2 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
12	KNNR 5 d.2 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>3</b>		<b>szafka SON (montaż szafki + zasilanie)</b>			
13	KNNR 5 d.3 1005-02	Montaż szafki oświetlenia ulicznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNNR 5 d.3 1005-01	Montaż rur osłonowych BE50 na słupie	m		
		15	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
15	KNNR 5 d.3 0201-07 analogia	Przewody AsXSn 2x35 mm <sup>2</sup> wciągane do rur osłonowych	m		
		18	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>4</b>		<b>Pomiary odbiorcze</b>			
16	KNNR 5 d.4 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

KOSZTORYS  
OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>Analiza własna</b>	Obsługa geodezyjna	szt.	1		
2		<b>Budowa Linii napowietrznej oświetlenia ulicznego</b>				
2 d.2	<b>KNNR 5 0903-01</b>	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - N-10.5/4.3	słup	3		
3 d.2	<b>KNNR 5 0903-01</b>	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - K-10.5/4.3	słup	1		
4 d.2	<b>KNNR 5 0905-0100</b>	Montaż przewodów izolowanych typu asxsn lub podobnych, o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup> , linii napowietrznej nn	km	(140/1000)*1 = 0.140		
5 d.2	<b>KNNR 5 0903-04</b>	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn -hak wieszakowy z uchwytem	szt.	5		
6 d.2	<b>KNNR 5 1002-0200</b>	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie	szt.	5		
7 d.2	<b>KNNR 5 1004-02</b>	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	5		
8 d.2	<b>KNNR 5 1003-0300</b>	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przewody izolowane wciągane w wysięgniki	kpl	5		
9 d.2	<b>KNNR 5 0902-06</b>	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.	5		
10 d.2	<b>KNNR 5 0902-07</b>	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.	2		
11 d.2	<b>KNNR 5 0907-02</b>	Montaż uzimów lub przewodów uziemiających	m	20		
12 d.2	<b>KNNR 5 0907-05</b>	Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	12		
3		<b>szafka SON (montaż szafki + zasilanie )</b>				
13 d.3	<b>KNNR 5 1005-02</b>	Montaż szafki oświetlenia ulicznego	szt.	1		
14 d.3	<b>KNNR 5 1005-01</b>	Montaż rur osłonowych BE50 na słupie	m	15		
15 d.3	<b>KNNR 5 0201-07</b> <b>analogia</b>	Przewody AsXSn 2x35 mm <sup>2</sup> wciągane do rur osłonowych	m	18		
4		<b>Pomiary odbiorcze</b>				
16 d.4	<b>KNNR 5 1304-01</b>	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.	2		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 1	Roboty przygotowawcze						
2	2 - 12	Budowa Linii napowietrznej oświetlenia ulicznego						
3	13 - 15	szafka SON (montaż szafki + zasilanie )						
4	16 - 16	Pomiary odbiorcze						
		RAZEM						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: