
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa istniejącej linii oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzewica
ADRES INWESTYCJI : m. Trzebina; gmina Drzewica
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Drzewica
ADRES INWESTORA : ul. Staszica 22, 26 - 340 Drzewica

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA

INWESTOR

DATA OPRACOWANIA

DATA ZATWIERDZENIA

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż oprawy oświetleniowej na istn. stanowisku słupowym nr 45 napowietrznej linii nN			
1	KNNR 5 d.1 1002-0200	Montaż wysięgników rurowych WO-1, L=1,5 m mocowanych na słupie	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5 d.1 1003-0300	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody izolowane wciągane w wysięgniki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 d.1 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nN	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

OFERTA

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Norma	Nakłady	Cena	R	M	S
1		Montaż oprawy oświetleniowej na istn. stanowisku słupowym nr 45 napowietrznej linii nN							
1	KNNR 5	Montaż wysięgników rurowych WO-1, L=1,5 m mocowanych na słupie							
	d.1 1002-0200	obmiar = 1 kpl.							
	R:robocizna		r-g	0.870000	0.8700				
	M:Wysięgnik WO-1 L=1,5m.		szt	1.000000	1.0000				
	M:uchwyt do wsyięgnika UWL		szt	2.000000	2.0000				
	M:materiały pomocnicze		%	2.500000					
	S:Środek transportowy		m-g	0.110000	0.1100				
	S:Samochód wież z balk (do 12 m)		m-g	0.450000	0.4500				
Razem koszty bezpośrednie:									
Cena jednostkowa:									
2	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku							
	d.1 1004-02	obmiar = 1 kpl							
	R:robocizna		r-g	0.720000	0.7200				
	M:oprawa typu SGS103		kpl.	1.000000	1.0000				
	M:źródło światła SON - TPP 70W		kpl.	1.000000	1.0000				
	M:materiały pomocnicze		%	2.500000					
	S:środek transportowy		m-g	0.060000	0.0600				
	S:podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny		m-g	0.410000	0.4100				
Razem koszty bezpośrednie:									
Cena jednostkowa:									
3	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych,przewody izolowane wciągane w wysięgniki							
	d.1 1003-0300	obmiar = 1 kpl							
	R:robocizna		r-g	1.760000	1.7600				
	M:Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2		m	4.000000	4.0000				
	M:Rurka RG 16		m	2.000000	2.0000				
	M:materiały pomocnicze		%	2.500000					
	S:Podn montaż PHM na sam		m-g	0.850000	0.8500				
Razem koszty bezpośrednie:									
Cena jednostkowa:									
4	KNNR 5	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nN							
	d.1 0902-06	obmiar = 1 kpl.							
	R:robocizna		r-g	0.988000	0.9880				
	M:Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253		szt.	1.000000	1.0000				
	M:wkładka topikowa Bi-Wts 6A		szt.	1.000000	1.0000				
	M:Zacisk jednostronnie przebijający izolację SL 12.127		szt	2.000000	2.0000				
	M:materiały pomocnicze		%	2.500000					
	S:środek transportowy		m-g	0.010000	0.0100				
	S:podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny		m-g	0.175000	0.1750				
Razem koszty bezpośrednie:									
Cena jednostkowa:									
Razem dział: Montaż oprawy oświetleniowej na istn. stanowisku słupowym nr 45 napowietrznej linii nN									
Razem koszty bezpośrednie:									
Razem z narzutami:									

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓLEM

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253	szt.	1.0000
2.	oprawa typu SGS103	kpl.	1.0000
3.	Źródło światła SON - TPP 70W	kpl.	1.0000
4.	Wysięgnik WO-1 L=1,5m.	szt.	1.0000
5.	wkładka topikowa Bi-Wts 6A	szt.	1.0000
6.	Rurka RG 16	m	2.0000
7.	Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2	m	4.0000
8.	uchwyt do wsięgnika UWL	szt.	2.0000
9.	Zacisk jednostronnie przebijający izolację SL 12.127	szt.	2.0000
10.	materiały pomocnicze	zł	
	RAZEM		

Słownie: