

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa sanitariatów w ramach zadania pn. "Remont sanitariatów w szkole w Radzicach Du-
 zych"
 ADRES INWESTYCJI : Radzice Duże 169; 26-340 Drzewica
 INWESTOR : Gmina Drzewica
 ADRES INWESTORA : 26-340 Drzewica; ul. Stanisława Staszica 22
 BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Joseph Al-Khoury
 DATA OPRACOWANIA : czerwiec.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 czerwiec.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0102-02	2,60*0,30*(0,23+1,00)	m ³	0,959	
				RAZEM	0,959
2	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1	0235-06	9,000	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
3	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	0235-08	11,000	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
4	KNR 4-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0105-04	2,60*2,34+2,00*(1,77+1,16*3+1,51*5+3,31+6,00)-0,86*2,00-0,66*2,00*5-0,71*2,00*5	m ²	34,884	
				RAZEM	34,884
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-07	11,000	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	59,500	m ²	59,500	
				RAZEM	59,500
7	KNR-W 4-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-03	59,500	m ²	59,500	
				RAZEM	59,500
8	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
	Pom. 1 Inwent.	2,00*(6,00+2,08+6,00+2,08+4,37+1,06+1,34+3,31+3,09)-0,90*2,00-0,95*2,00-1,60*1,20-1,65*1,20	m ²	51,060	
	Pom. 2 Inwent.	2,00*(1,50+1,50+1,79)-0,80*2,00	m ²	7,980	
	Pom. 3 Inwent.	2,00*(2,56+1,16+2,56+1,16)-0,80*2,00	m ²	13,280	
	Pom. 4 Inwent.	2,00*(4,30+2,56+0,28+0,30+0,28+6,00+3,09+6,00+1,41+0,10+0,43+0,30+2,35)-0,80*2,00-1,61*1,20-1,67*1,20	m ²	49,264	
				RAZEM	121,584
9	KNR-W 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku	m ³		
d.1	0106-04	- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi			
		0,959	m ³	0,959	
		34,884*0,13	m ³	4,535	
		121,584*0,015	m ³	1,824	
		59,50*0,05	m ³	2,975	
				RAZEM	10,293
10	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-13				
		0,959	m ³	0,959	
		34,884*0,13	m ³	4,535	
		121,584*0,015	m ³	1,824	
		59,50*0,05	m ³	2,975	
				RAZEM	10,293
11	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-16	Krotność = 4			
		poz.10	m ³	10,293	
				RAZEM	10,293
2		Ściany			
12	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2	0304-02	2,60*0,14*0,95	m ³	0,346	
		2,60*0,30*0,87	m ³	0,679	
				RAZEM	1,025
13	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²		
d.2	202 2024-03				
		2,60*2,34-1,00*2,00	m ²	4,084	
		2,60*3,08-1,00*2,00	m ²	6,008	
		2,60*1,77-1,00*2,00	m ²	2,602	
		2,60*3,09-1,00*2,00	m ²	6,034	
				RAZEM	18,728
14	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.2	0322-02	7,000	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-22	Ścianki HPL	m ²		
d.2	0601-08	kabiny WC z drzwiami D2 i okuciami pisuary	m ²	35,660	
		0,45*1,00*4	m ²	1,800	
				RAZEM	37,460
16	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1022-01		m ²	7,000	
	D1	7,000			
				RAZEM	7,000
17	KNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.2	1104-01		szt.	7,000	
	D1	7,000			
				RAZEM	7,000
3		Posadzki			
18	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco	m ²		
d.3	0604-03	- pierwsza warstwa			
	Pom. 1	4,20	m ²	4,200	
	Pom. 2	7,30	m ²	7,300	
	Pom. 3	10,90	m ²	10,900	
	Pom. 4	3,00	m ²	3,000	
	Pom. 5	4,50	m ²	4,500	
	Pom. 6	10,20	m ²	10,200	
	Pom. 7	2,90	m ²	2,900	
	Pom. 8	9,20	m ²	9,200	
				RAZEM	52,200
19	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian twardy EPS 100	m ²		
d.3	0608-03				
	Pom. 1	4,20	m ²	4,200	
	Pom. 2	7,30	m ²	7,300	
	Pom. 3	10,90	m ²	10,900	
	Pom. 4	3,00	m ²	3,000	
	Pom. 5	4,50	m ²	4,500	
	Pom. 6	10,20	m ²	10,200	
	Pom. 7	2,90	m ²	2,900	
	Pom. 8	9,20	m ²	9,200	
				RAZEM	52,200
20	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco	m ²		
d.3	0604-04	- druga i następna warstwa			
	Pom. 1	4,20	m ²	4,200	
	Pom. 2	7,30	m ²	7,300	
	Pom. 3	10,90	m ²	10,900	
	Pom. 4	3,00	m ²	3,000	
	Pom. 5	4,50	m ²	4,500	
	Pom. 6	10,20	m ²	10,200	
	Pom. 7	2,90	m ²	2,900	
	Pom. 8	9,20	m ²	9,200	
				RAZEM	52,200
21	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
d.3	0607-01				
	Pom. 1	4,20	m ²	4,200	
	Pom. 2	7,30	m ²	7,300	
	Pom. 3	10,90	m ²	10,900	
	Pom. 4	3,00	m ²	3,000	
	Pom. 5	4,50	m ²	4,500	
	Pom. 6	10,20	m ²	10,200	
	Pom. 7	2,90	m ²	2,900	
	Pom. 8	9,20	m ²	9,200	
				RAZEM	52,200
22	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.3	1116-07				
	Pom. 1	4,20*0,10	m ²	0,420	
	Pom. 2	7,30*0,10	m ²	0,730	
	Pom. 3	10,90*0,10	m ²	1,090	
	Pom. 4	3,00*0,10	m ²	0,300	
	Pom. 5	4,50*0,10	m ²	0,450	
	Pom. 6	10,20*0,10	m ²	1,020	
	Pom. 7	2,90*0,10	m ²	0,290	
	Pom. 8	9,20*0,10	m ²	0,920	
				RAZEM	5,220
23	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.3	1105-01				
	Pom. 1	4,20*0,10	m ²	0,420	
	Pom. 2	7,30*0,10	m ²	0,730	
	Pom. 3	10,90*0,10	m ²	1,090	
	Pom. 4	3,00*0,10	m ²	0,300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pom. 5	4,50*0,10	m ²	0,450	
	Pom. 6	10,20*0,10	m ²	1,020	
	Pom. 7	2,90*0,10	m ²	0,290	
	Pom. 8	9,20*0,10	m ²	0,920	
				RAZEM	5,220
24	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01				
	Pom. 1	4,20	m ²	4,200	
	Pom. 2	7,30	m ²	7,300	
	Pom. 3	10,90	m ²	10,900	
	Pom. 4	3,00	m ²	3,000	
	Pom. 5	4,50	m ²	4,500	
	Pom. 6	10,20	m ²	10,200	
	Pom. 7	2,90	m ²	2,900	
	Pom. 8	9,20	m ²	9,200	
				RAZEM	52,200
25	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych luzem na zaprawie	m ²		
d.3	202 1118-11	klejowej w pomieszczeniach o pow. do 8 m2			
	Pom. 1	4,20	m ²	4,200	
	Pom. 2	7,30	m ²	7,300	
	Pom. 4	3,00	m ²	3,000	
	Pom. 5	4,50	m ²	4,500	
	Pom. 7	2,90	m ²	2,900	
				RAZEM	21,900
26	NNRNKB	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych luzem na zaprawie	m ²		
d.3	202 1119-11	klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2			
	Pom. 3	10,90	m ²	10,900	
	Pom. 6	10,20	m ²	10,200	
	Pom. 8	9,20	m ²	9,200	
				RAZEM	30,300
27	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.3	1123-01				
	Pom. 9	21,40	m ²	21,400	
				RAZEM	21,400
28	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.3	1123-04	wych			
	Pom. 9	21,40	m ²	21,400	
				RAZEM	21,400
29	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.3	1124-04				
	Pom. 9	0,56+5,72+2,34+9,13-1,00*6	m	11,750	
				RAZEM	11,750
4		Okładziny ścian i sufitów			
30	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zapra-	m ²		
d.4	202 0838-03	wie klejowej			
	Pom. 1	2,10*(2,34+1,78+2,34+1,78)-1,00*2,00	m ²	15,304	
	Pom. 2	2,10*(2,35+3,09+2,35+3,09)-1,00*2,00*2	m ²	18,848	
	Pom. 3	2,10*(3,53+3,09+3,53+3,09)-1,00*2,00-1,60*1,20	m ²	23,884	
	Pom. 4	2,10*(2,56+1,16+2,56+1,16)-1,00*2,00	m ²	13,624	
	Pom. 5	2,10*(2,57+1,77+2,57+1,77)-1,00*2,00*2	m ²	14,228	
	Pom. 6	2,10*(3,31+3,09+3,31+3,09)-1,00*2,00-1,60*1,20	m ²	22,960	
	Pom. 7	2,10*(1,42+2,05+1,42+2,05)-1,00*2,00	m ²	12,574	
	Pom. 8	2,10*(4,46+2,05+4,46+2,05)-1,00*2,00-1,60*1,20	m ²	23,422	
				RAZEM	144,844
31	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-	m ²		
d.4	0801-02	pach			
	Pom. 1	0,50*(2,34+1,78+2,34+1,78)	m ²	4,120	
	Pom. 2	0,50*(2,35+3,09+2,35+3,09)	m ²	5,440	
	Pom. 3	0,50*(3,53+3,09+3,53+3,09)	m ²	6,620	
	Pom. 4	0,50*(2,56+1,16+2,56+1,16)	m ²	3,720	
	Pom. 5	0,50*(2,57+1,77+2,57+1,77)	m ²	4,340	
	Pom. 6	0,50*(3,31+3,09+3,31+3,09)	m ²	6,400	
	Pom. 7	0,50*(1,42+2,05+1,42+2,05)	m ²	3,470	
	Pom. 8	0,50*(4,46+2,05+4,46+2,05)	m ²	6,510	
				RAZEM	40,620
32	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.4	1216-01				
	Pom. 9	21,40	m ²	21,400	
				RAZEM	21,400
33	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.4	1204-08	ków z poszpachlowaniem nierówności			
	Pom. 1	4,20	m ²	4,200	
	Pom. 2	7,30	m ²	7,300	
	Pom. 3	10,90	m ²	10,900	
	Pom. 4	3,00	m ²	3,000	
	Pom. 5	4,50	m ²	4,500	
	Pom. 6	10,20	m ²	10,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pom. 7	2,90	m ²	2,900	
	Pom. 8	9,20	m ²	9,200	
	Pom. 9	21,40	m ²	21,400	
	Pom. 1	0,50*(2,34+1,78+2,34+1,78)	m ²	4,120	
	Pom. 2	0,50*(2,35+3,09+2,35+3,09)	m ²	5,440	
	Pom. 3	0,50*(3,53+3,09+3,53+3,09)	m ²	6,620	
	Pom. 4	0,50*(2,56+1,16+2,56+1,16)	m ²	3,720	
	Pom. 5	0,50*(2,57+1,77+2,57+1,77)	m ²	4,340	
	Pom. 6	0,50*(3,31+3,09+3,31+3,09)	m ²	6,400	
	Pom. 7	0,50*(1,42+2,05+1,42+2,05)	m ²	3,470	
	Pom. 8	0,50*(4,46+2,05+4,46+2,05)	m ²	6,510	
	Pom. 9	2,60*(9,13+2,34)-1,00*2,00*6	m ²	17,822	
				RAZEM	132,042
34	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo - lateksowymi starych tynków wew-	m ²		
d.4	1204-01	nętrznych sufitów			
	Pom. 1	4,20	m ²	4,200	
	Pom. 2	7,30	m ²	7,300	
	Pom. 3	10,90	m ²	10,900	
	Pom. 4	3,00	m ²	3,000	
	Pom. 5	4,50	m ²	4,500	
	Pom. 6	10,20	m ²	10,200	
	Pom. 7	2,90	m ²	2,900	
	Pom. 8	9,20	m ²	9,200	
	Pom. 9	21,40	m ²	21,400	
				RAZEM	73,600
35	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo - lateksowymi starych tynków wew-	m ²		
d.4	1204-02	nętrznych ścian			
	Pom. 1	0,50*(2,34+1,78+2,34+1,78)	m ²	4,120	
	Pom. 2	0,50*(2,35+3,09+2,35+3,09)	m ²	5,440	
	Pom. 3	0,50*(3,53+3,09+3,53+3,09)	m ²	6,620	
	Pom. 4	0,50*(2,56+1,16+2,56+1,16)	m ²	3,720	
	Pom. 5	0,50*(2,57+1,77+2,57+1,77)	m ²	4,340	
	Pom. 6	0,50*(3,31+3,09+3,31+3,09)	m ²	6,400	
	Pom. 7	0,50*(1,42+2,05+1,42+2,05)	m ²	3,470	
	Pom. 8	0,50*(4,46+2,05+4,46+2,05)	m ²	6,510	
	Pom. 9	2,60*(9,13+2,34)-1,00*2,00*6	m ²	17,822	
				RAZEM	58,442