

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		DEMONTAŻE I ROZBIÓRKI			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cęg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		(1,10 * 2,30 + 1,3 * 2,30) * 0,54	m3	2,981	
				RAZEM	2,981
2 d.1.1	KNR 2-02 1203-05	Drzwi wewnętrzne - demontaż	m2		
		0,8 * 2,1	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
3 d.1.1	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie podłóg - deski i panele nienadające się do użycia	m2		
		3,42 * 3,97 + 2,95 * 5,48	m2	29,743	
				RAZEM	29,743
4 d.1.1	KNR 4-04 0301-08	Rozebranie podłoża z betonu	m3		
		3,42 * 3,97 * 0,3	m3	4,073	
				RAZEM	4,073
5 d.1.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		(3,42 + 3,97 + 5,48 + 2,95 + 5,26 + 5,48) * 2 * 3,10	m2	164,672	
		3,97 * 3,42 + 2,95 * 5,48 + 5,26 * 5,48	m2	58,568	
				RAZEM	223,240
6 d.1.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
		9,0	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
7 d.1.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14	m3		
		9,0	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
8 d.1.1	kalk. własna	Opłata za składowisko odpadów	t		
		9	t	9,000	
				RAZEM	9,000
1.2		Roboty murowe i nadproża			
9 d.1.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		(10,0 + 6,7 + 5,5) * 0,55	m2	12,210	
				RAZEM	12,210
10 d.1.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł gr.51cm - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 4 [140 mm w ścianach wewnętrznych	m		
		1,4 * 2	m	2,800	
				RAZEM	2,800
11 d.1.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł gr. 38 cm - dostarczenie i obsadzenie belek i słupów stalowych 2 [180 mm w ścianach wewnętrznych	m		
		2,80	m	2,800	
				RAZEM	2,800
12 d.1.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł gr. 38 cm - dostarczenie i obsadzenie belek i słupów stalowych 2 [200 mm w ścianach wewnętrznych	m		
		2,20	m	2,200	
				RAZEM	2,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
2.1		Stolarka drzwiowa			
13 d.2.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m2		
		(0,9 * 2,1) * 2	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
14 d.2.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		(0,9 * 2,1) * 2	m2	3,780	
				RAZEM	3,780
2.2		Posadzki			
15 d.2.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		3,42 * 3,97	m2	13,577	
				RAZEM	13,577
16 d.2.2	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2		
		3,42 * 3,97	m2	13,577	
				RAZEM	13,577
17 d.2.2	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa- styropian podłogowy grub 10 cm	m2		
		3,42 * 3,97	m2	13,577	
				RAZEM	13,577
18 d.2.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe pod posadzki	m3		
		3,42 * 3,97	m3	13,577	
				RAZEM	13,577
19 d.2.2	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel wraz cokołem	m2		
		3,42 * 3,97 + 0,5 * 1,1 + 2,95 * 5,48	m2	30,293	
				RAZEM	30,293
2.3		Malowanie ścian i sufitów			
20 d.2.3	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		8,0	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
21 d.2.3	KNR K-04 0305-05	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m2		
		(3,42 + 3,97) * 2 * 3,10 + (3,42 * 3,97)	m2	59,395	
				RAZEM	59,395
22 d.2.3	KNNR 2 0904-03	Przygotowanie podłoża - ręczne gruntowanie	m2		
		(3,42 + 3,97 + 5,48 + 2,95 + 5,26 + 5,48) * 2 * 3,10	m2	164,672	
		3,97 * 3,42 + 2,95 * 5,48 + 5,26 * 5,48	m2	58,568	
				RAZEM	223,240
23 d.2.3	KNR 2-02 1505-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian bez gruntowania	m2		
		(3,42 + 3,97 + 5,48 + 2,95 + 5,26 + 5,48) * 2 * 3,10	m2	164,672	
				RAZEM	164,672
24 d.2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania- sufity	m2		
		3,97 * 3,42 + 2,95 * 5,48 + 5,26 * 5,48	m2	58,568	
				RAZEM	58,568
2.4		Instalacja elektryczna			
25 d.2.4	KNNR 5 0502-03 analogia	Oprawa oświetleniowa LED n/t ED 4300lm/840 IP65	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
26 d.2.4	KNNR 5 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.2.4	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000