

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN (0,4kV) oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI : Radzice Duże dz. nr ew. 392 oraz 393, gm. Drzewica
INWESTOR : Urząd Gminy i Miasta Drzewica
ADRES INWESTORA : ul. Staszica 22, 26 - 340 Drzewica

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Adm...
Urząd Gminy i Miasta Drzewica
ul. Staszica 22, 26 - 340 Drzewica

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Montaż szafy SO na stanowisku słupowym stacji transformatorowej SN/nN "Radzice Duże 2"			
1	KNNR 5 d.1 1005-02	Montaż szafki oświetlenia ulicznego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 1005-01	Montaż rur osłonowych BE32	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNNR 5 d.1 0201-07 analogia	Przewody AsXSn 2x25 mm ² wciągane do rur osłonowych	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
2		Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego			
4	KNNR 5 d.2 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - K-10.5/4.3	słup		
		1	słup	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNNR 5 d.2 0905-0100	Montaż przewodów izolowanych typu asxsn lub podobnych, o przekroju 2x25 mm ² , linii napowietrznej nn (47/1000)*1	km		
			km	0.047	
				RAZEM	0.047
6	KNNR 5 d.2 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn -hak wieszakowy z uchwytem	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNNR 5 d.2 1002-0200	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 d.2 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 5 d.2 1003-0300	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przewody izolowane wciągane w wysięgniki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNNR 5 d.2 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.2 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 5 d.2 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNNR 5 d.2 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
3		Pomiary odbiorcze			
14	KNNR 5 d.3 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000