

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45232210-7 Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN (0,4kV) oświetlenia drogowego
ADRES INWESTYCJI : obr. Zakościele dz. nr ew. 61/2, 206/2, gm. Drzewica
INWESTOR : Urząd Gminy i Miasta Drzewica
ADRES INWESTORA : ul. Staszica 22, 26 - 340 Drzewica
BRANŻA : Elektryczna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA: **STANISŁAW SZYK**
ul. **WOLNA 12, 34-080 DRZEWICA**
Adw. Szyk
Kontakt: **71 34 08 01 12**
E-mail: **szsik@wp.pl**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego			
1	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - N-10.5/4.3 1	słup słup	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 0901-02	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - P-10/ŻN 3	słup słup	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - K-10.5/4.3 1	słup słup	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 d.1 0905-0100	Montaż przewodów izolowanych typu asxsn lub podobnych, o przekroju 2x25 mm ² , linii napowietrznej nn (206/1000)*1	km km	0.206	
				RAZEM	0.206
5	KNNR 5 d.1 0903-04	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn -hak wieszakowy z uchwytem 12	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 5 d.1 1002-0200	Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie 4	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku sodowa o mocy 70W 4	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 5 d.1 1003-0300	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przewody izolowane wciągane w wysięgniki 4	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNNR 5 d.1 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik 4	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 d.1 0902-07	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.1 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNNR 5 d.1 0907-05	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
2		Pomiary odbiorcze			
13	KNNR 5 d.2 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000