

Przedmiar robót  
Drogi dojazdowe i miejsca parkingowe przy rozbudowie dworca autobusowego w w m. Drzewica

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KSNR 1 d.1 0104-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.2	km km	0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
<b>2</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
2	KNNR 6 d.2 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 90+35+5	m m	130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
3	KNNR 6 d.2 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej 90+7*2+8*2+8*2+5*2+2*3	m m	152.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>152.000</b>
4	KNNR 6 d.2 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej 8*3+5*1.5+3*1+3*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.500</b>
5	KNNR 6 d.2 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 90*1.5+7*3+8*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	168.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.000</b>
6	KNR AT-03 d.2 0105-02	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumoszu na odl. do 4 km 40*7+30*10+40*7+30*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 040.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 040.000</b>
7	KNR SEK 6- d.2 01 01060	Meczaniczne cięcie nawierzchni asfaltobetonowej gr. 12cm 10+8	m m	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
8	KNR 4-04 d.2 1103-04 SEK 001 i 002	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 4 km 130*0.15*0.3+37.5*0.08+152*0.06*0.2+168*0.07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	22.4	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.4</b>
<b>3</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
9	KNNR 1 d.3 0113-01	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm wraz z jej wywiezieniem 46*2.5+24*8+(7+24)*3+46*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	492.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>492.000</b>
10	KNNR 1 d.3 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 4 km samochodami samowyładowczymi- parking, drogi 1482.35*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	444.7	
				<b>RAZEM</b>	<b>444.7</b>
11	KNNR 1 d.3 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 4 km samochodami samowyładowczymi - chodnik+rów 524.1*0.15+50*(2.2+0.4)/2*0.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	117.6	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.6</b>
12	KNNR 1 d.3 0311-02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyładowczymi 50*1*3*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
13	KNNR 1 d.3 0408-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat. III ubijakami mechanicznymi 22.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
<b>4</b>		<b>Parking i drogi dojazdowe</b>			
14	KNNR 6 d.4 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 44.9*5+44.9*10.5+44.9*8+2*9*15+3.9+6.9+6*8+6*10+(10*10-3.14*5*5)/2+(44.5-5)*0.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1 482.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 482.350</b>
15	KNNR 6 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 44.9+46.5+46.5+26.5+26.5+15+15+5-5-5-5-3-3-3-3+2*3.14*5/2+2*3.14*3/2+20+2*3.14*5/2	m m	249.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.720</b>
16	KNR 2-31 d.4 0403-07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m 2*3.14*5+2*3.14*3/2	m m	40.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.820</b>

Przedmiar robót  
Drogi dojazdowe i miejsca parkingowe przy rozbudowie dworca autobusowego w w m. Drzewica

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 6 d.4 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 1482.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 482.350	 1 482.350
				RAZEM	1 482.350
18	KNNR 6 d.4 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1482.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 482.350	 1 482.350
				RAZEM	1 482.350
19	KNNR 6 d.4 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm 1482.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 482.350	 1 482.350
				RAZEM	1 482.350
20	KNNR 6 d.4 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szara na podspycie cementowo-piaskowej 1482.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 482.35	 1 482.35
				RAZEM	1 482.35
5		<b>Chodnik i pobocze</b>			
21	KNNR 6 d.5 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $(2*1.5+22.5+2*0.5)*3.5-(6*6-3.14*3*3)/2+(7+2*0.5)*1.5*2+92.75-(8*8-3.14*4*4)/2+(30-10)*2.5+2*3.14*5/2*2.5+8*3+48.4*1.5+2*46.5*1.5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 524.100	 524.100
				RAZEM	524.100
22	KNNR 6 d.5 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej $3+44.9+48+48+12+20+9.5+8*2$	m m	 201.40	 201.40
				RAZEM	201.40
23	KNNR 6 d.5 0606-04	Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na ławie betonowej C 12/15 1.5*2	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
24	KNNR 6 d.5 0606-04	Odwodnienie liniowe z rusztem żeliwnym 20x 20 cm na ławie betonowej C 12/15 D-400 1.5*2	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
25	KNNR 6 d.5 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 524.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 524.100	 524.100
				RAZEM	524.100
26	KNNR 6 d.5 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm 524.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 524.100	 524.100
				RAZEM	524.100
27	KNNR 6 d.5 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolor na podsypce cementowo-piaskowej 542.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 542.10	 542.10
				RAZEM	542.10
6		<b>Roboty towarzyszące</b>			
28	KNNR 5 d.6 0705-01	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych o śr.do 110 mm na kablach teletechnicznych i elektrycznych wraz z robotami ziemnymi po uzgodnieniu z gestorem 2*10	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
29	KNNR 6 d.6 1305-03	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
30	KNNR 1 d.7 0505-01	Plantowanie skarp nasypów wykonywanych ręcznie w gruntach kat. I-III z obsianiem skarp z ziemi urodzajnej 568	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 568.00	 568.00
				RAZEM	568.00
31	KNNR 1 d.7 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. $46*2*2+20*3+54*6$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 568.000	 568.000
				RAZEM	568.000
8		<b>Roboty inne</b>			
32	Kalkulacja d.8 własna	Zakup i montaż kosza na śmieci o pojemności min. 30l. Popielnica we wkładzie. 3	szt szt	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
33	Kalkulacja d.8 własna	Zakup i montaż ławek miejskich z opaciem. Długość ławki min. 180cm. 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

Przedmiar robót  
Drogi dojazdowe i miejsca parkingowe przy rozbudowie dworca autobusowego w w m. Drzewica

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	Kalkulacja d.8 własna	Zakup i montaż stojaka rowerowego. Stanowiska 5szt.	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000