

KOSZTORYS OFERTOWY

Objekt : **ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU OSP W MIEJSCOWOŚCI TRZEBINA
Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ**

Adres : Trzebina, (nr ewid. dz. 563/3, 563/5 obr. 0013 Trzebina) gm. Drzewica

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestor : Gmina i Miasto Drzewica

Adres : 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Uwagi :

Opracował : Data :

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Objekt : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICZY OSP W MIEJSCOWOŚCI TRZEBINA

Adres : Trzebina, (nr ewid. dz. 563/3, 563/5 obr. 0013 Trzebina) gm. Drzewica

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1	Roboty rozbiórkowe Kod CPV: 45111300-1
2	Ciągi pieszce Kod CPV: 45233140-2
3	Miejsca postojowe Kod CPV: 45233140-2
4	Krawężniki i obrzeża Kod CPV: 45233140-2
5	Trawniki Kod CPV: 45112710-5
6	Ogrodzenie Kod CPV: 45342000-6
Razem :	

Wartość kosztorysowa robót :

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Objekt : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICZY OSP W MIEJSCOWOŚCI TRZEBINA
Adres : Trzebina, (nr ewid. dz. 563/3, 563/5 obr. 0013 Trzebina) gm. Drzewica

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1 Roboty rozbiórkowe						
1	KNR 231-0811-02-00 IGM Warszawa Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości: 15 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem (trylinka)	109,250	m2			
2	KNR 231-0815-02-00 IGM Warszawa Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, z płyt betonowych 50x50x7 cm, na podsypce piaskowej	18,500	m2			
2 Ciągi piesze						
3	KNR 231-0101-05-00 IGM Warszawa Ręczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II, o głębokości: 20 cm	79,500	m2			
4	KNR 201-0212-03-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.chwytała 0,25 m3, z transportem urobku na odlegl. do 1 km, samoch.samowylad.o lad. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/	16,000	m3			
5	KNR 201-0214-02-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV Krotność =8	16,000	m3	8,00000		
6	KNR 231-0103-01-00 IGM Warszawa Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-II	79,500	m2			
7	KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	79,500	m2			
8	KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowej	79,500	m2			
3 Miejsca postojowe						
9	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	83,250	m2			
10	KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm Krotność = 2	83,250	m2	2,00000		
11	KNR 201-0212-03-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.chwytała 0,25 m3, z transportem urobku na odlegl. do 1 km, samoch.samowylad.o lad. do 5 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach w gruncie kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/	25,000	m3			
12	KNR 201-0214-02-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV Krotność = 8	25,000	m3	8,00000		

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3. Miejsca postojowe

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
13	KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV	83,250	m2			
14	KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa Warstwy odsączające na poszerzeniach - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	83,250	m2			
15	KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm	83,250	m2			
16	KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność = 22	83,250	m2	22,00000		
17	KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo- piaskowej	83,250	m2			

4 Krawężniki i obrzeża

18	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	55,000	m			
19	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe	1,969	m3			
20	KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	22,500	m			

5 Trawniki

21	KSNR 001-0313-01-00 WACETOB Warszawa Ręczne rozplantowanie ziemi leżącej wzdłuż ciągów pieszych.	25,200	m3			
22	KNR 221-0401-01-00 MBGPiK Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.I-II	120,000	m2			

6 Ogrodzenie

23	KNR 225-0308-02-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Rozebranie ogrodzeń: prefabrykowanych elem.żelbet.	39,000	m2			
24	KNR 201-0119-03-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie ogrodzenia. Analogia.	0,053	km			
25	KNR 225-0308-01-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Budowa ogrodzeń : prefabrykowanych elem.żelbet.pełnych z wykorzystaniem elementów z rozebranego ogrodzenia. Analogia.	66,000	m2			
26	KNR 401-0103-03-00 IOZiEPB ORGBUD W-wa Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25 m2 i głębokości do 1,5 m, z odrzuceniem ziemi do 3 m w bok lub załadowaniem do przewozu, w gruncie: kat. IV	0,540	m3			
27	KNR 401-0203-01-00 WACETOB Warszawa Uzupełnienie betonem zwykłym z kruszywa naturalnego betonowych monolitycznych niezbrojonych elementów konstrukcyjnych : ław i stóp fundamentowych Tablica 9905-01 Współczynnik do R=1,5 Zabetonowanie słupków .Analogia.	0,540	m3			

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6. Ogrodzenie

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
28	KNR 223-0310-02-00 GKKFiS Ustawienie w gotowych wykopach słupków ogrodzenia. Analogia.	6,000	szt	
29	KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa Montaż podmurówki prefabrykowanej. Analogia.	7,000	m	
30	KNR 202-1805-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa Osadzenie pomiędzy słupami paneli ogrodzeniowych o wym. 250x156 cm Analogia.	10,500	m2	
31	KNR 223-0404-04-00 GKKFiS Zawieszenie furtek stalowych z kształtowników, o wymiarach 1,50x1,50 m, Analogia.	1,000	szt	
32	KNR 201-0505-01-00 IOZOiEPB ORGBUD W-wa Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - wzdłuż ogrodzenia.	78,750	m2	
					Wartość kosztorysowa robót	