

Znak sprawy **GKBI.271.37.2016**

adres i nazwa wykonawcy

## ZAPYTANIA OFERTOWE

1. Zamawiający **Gmina i Miasto Drzewica, 26-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22**
2. Nazwa zadania: " Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Jelnia ".  
Zakres wykonywanych robót zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
3. Termin realizacji zamówienia: **30.11.2016r**
4. Okres gwarancji: 36 miesięcy
5. Miejsce, sposób, forma i termin złożenia oferty: **Urząd Gminy i Miasta w Drzewicy, pokój nr 10 pocztą , faksem , w formie elektronicznej na adres e-mail [ugm@drzewia.pl](mailto:ugm@drzewia.pl) do 04.11.2016r. do godz. 14<sup>30</sup>**
6. Termin otwarcia ofert **04.11.2016r. godz. 15<sup>00</sup>**
7. Warunki płatności: **w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury / rachunku – przelewem na konto wykonawcy.**
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: **Marian Czarnecki tel. 48-375-79-81**
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
10. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena 100%

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

### 11. Treść oferty:

- 11.1. Nazwa wykonawcy.....
- 11.2. Adres wykonawcy.....
- 11.3. NIP.....
- 11.4. Regon.....
- 11.5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę brutto:.....
- 11.6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
- 11.7. Termin realizacji zamówienia.....
- 11.8. Okres gwarancji.....
- 11.9. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia.....
- 11.10. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

dnia.....

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej  
pieczęć wykonawcy

## PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp.   | Podstawa                | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz       | Razem        |
|---|-------------------------|---|------|--------------|--------------|
| <b>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego</b> |                         |   |      |              |              |
| 1   |                         | <b>Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego</b>   |      |              |              |
| 1   | KNNR 5<br>d.1 0905-0100 | Montaż przewodów izolowanych typu asxsn lub podobnych, o przekroju 2x25 mm <sup>2</sup> , linii napowietrznej nn (383/1000)*1 | km   |              |              |
|   |                         |   | km   | 0.383        |              |
|   |                         |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>0.383</b> |
| 2   | KNNR 5<br>d.1 0903-04   | Montaż haka wieszakowego z uchwytem   | szt. |              |              |
|   |                         | 9   | szt. | 9.000        |              |
|   |                         |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>9.000</b> |
| 3   | KNNR 5<br>d.1 1002-0200 | Montaż wysięgników rurowych mocowanych na słupie  | szt. |              |              |
|   |                         | 1   | szt. | 1.000        |              |
|   |                         |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 4   | KNNR 5<br>d.1 1004-02   | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku   | szt. |              |              |
|   |                         | 1   | szt. | 1.000        |              |
|   |                         |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 5   | KNNR 5<br>d.1 1003-0300 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przewody izolowane wciągane w wysięgniki   | kpl  |              |              |
|   |                         | 1   | kpl  | 1.000        |              |
|   |                         |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 6   | KNNR 5<br>d.1 0902-06   | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik  | szt. |              |              |
|   |                         | 1   | szt. | 1.000        |              |
|   |                         |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 7   | KNNR 5<br>d.1 0902-07   | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć   | szt. |              |              |
|   |                         | 1   | szt. | 1.000        |              |
|   |                         |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 8   | KNNR-W 9<br>d.1 0207-01 | Wymiana osprzętu modułowego w rozdzielnicach modułowych - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy C20/1p                             | szt. |              |              |
|   |                         | 1   | szt. | 1.000        |              |
|   |                         |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 9   | KNNR 5<br>d.1 1304-01   | Badania i pomiary instalacji uziemiającej   | szt. |              |              |
|   |                         | 1   | szt. | 1.000        |              |
|   |                         |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |